



COMUNE DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI RAGUSA



REGIONE SICILIANA

OGGETTO:

**Progetto di ammodernamento e
miglioramento delle condizioni di
sicurezza del porticciolo pescherecci
di Scoglitti-Vittoria (RG)**

COMMITTENTE:

COMUNE DI VITTORIA

PROGETTISTA:

Arch. Giuseppe Salerno - R.U.P. Arch. Giancarlo Eterno

DIRETTORE LAVORI:

TAVOLA

ELABORATO

ALLEGATO 10
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

protocollo

revisione

data

Tel:
e-mail:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 / 26 12.1.1 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere Marittime spianata preparazione impermeabilizzazione bacino di contenimento sversamenti oli esausti *2,90*1,500			2,90	1,500		4,35			
	SOMMANO...	m²					4,35	8,66	37,67	0,020
2 / 27 21.1.11 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Opere Marittime rimozione intonaco da vasca esistente per il contenimento degli sversamenti bacino contenimento sversamenti oli esausti *2,00*2,66*0,500 2,00*1,26*0,500 2,00*2,90*0,120 2,00*1,50*0,120 2,00*1,50*0,400 2,00*2,90*0,400		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,66 1,26 2,90 1,50 1,50 2,90		0,500 0,500 0,120 0,120 0,400 0,400	2,66 1,26 0,70 0,36 1,20 2,32			
	SOMMANO...	m² x cm					8,50	4,07	34,60	0,019
3 / 28 9.1.12 09.01.12	Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all'interno di camere di manovra, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm di malta c ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere Marittime bacino contenimento sversamenti oli esausti *2,00*2,66*0,500 2,00*1,26*0,500 2,00*2,90*0,120 2,00*1,50*0,120 2,00*1,50*0,400 2,00*2,90*0,400		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,66 1,26 2,90 1,50 1,50 2,90	0,120 0,120	0,500 0,500 0,400 0,400	2,66 1,26 0,70 0,36 1,20 2,32			
	SOMMANO...	m²					8,50	31,19	265,12	0,142
4 / 29 12.1.1 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere Marittime per impermeabilizzazione fondo bacino contenimento sversamenti oli esausti *1,26*2,660			1,26	2,660		3,35			
	SOMMANO...	m²					3,35	8,66	29,01	0,016
5 / 30 12.1.13 12.01.13	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina poliureica pura applicabile a caldo allo stato fluido, a base di prepolimero isocianico e miscele di poliammide ... sfridi, le attrezzature necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere Marittime bacino contenimento sversamenti oli esausti *1,26*2,660			1,26	2,660		3,35			
	A R I P O R T A R E						3,35		366,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						3,35		366,40	
	2,00*1,26*0,500		2,00	1,26		0,500	1,26			
	2,00*2,66*0,500		2,00	2,66		0,500	2,66			
	2,00*2,90*0,120		2,00	2,90	0,120		0,70			
	2,00*1,50*0,120		2,00	1,50	0,120		0,36			
	2,00*2,90*0,400		2,00	2,90		0,400	2,32			
	2,00*1,50*0,400		2,00	1,50		0,400	1,20			
	SOMMANO...	m²					11,85	67,57	800,70	0,428
6 / 37 7.2.3 07.02.03	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, ... pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.- in acciaio S235J o S275J SpCat 1 - Opere Marittime pilastrini per il montaggio dei pannelli del box oli esausti con profili rettangolari 70x49mm *6,00*2,00*6,320		6,00	2,00		6,320	75,84			
	SOMMANO...	kg					75,84	5,88	445,94	0,238
7 / 38 7.2.16.2) 07.02.16.002	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera SpCat 1 - Opere Marittime Vedi voce n° 37 [kg 75.84]						75,84			
	SOMMANO...	kg					75,84	1,58	119,83	0,064
8 / 39 7.2.10.1) 07.02.10.001	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x ... 461 e UNI EN 10244 e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati SpCat 1 - Opere Marittime elementi di chiusura del box oli esausti *4,00*2,00*2,000 4,00*1,60*2,000		4,00 4,00	2,00 1,60		2,000 2,000	16,00 12,80			
	SOMMANO...	m²					28,80	111,96	3'224,45	1,724
9 / 40 AP.01	Fornitura e collocazione di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mmq compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere. SpCat 1 - Opere Marittime 1,00						1,00			
	SOMMANO...	m					1,00	5,16	5,16	0,003
10 / 41 AP.03	Fornitura e posa in opera colonnine di dimensioni 260 x 360 x 800 A.P. 6 mm del tipo plus marine SMART K o equivalente SpCat 1 - Opere Marittime nuove colonnine servizi in sostituzione di quelle esistenti sul molo di ponente *3,00						3,00			
	SOMMANO...	cadauno					3,00	2'508,34	7'525,02	4,024
11 / 53 3.2.3 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola									
	A R I P O R T A R E								12'487,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								12'487,50	
12 / 54 3.1.1.1) 03.01.01.001	d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SpCat 1 - Opere Marittime Pali segnaletici per fari ingresso porto: casseforme per getto basamento *4,00*2,00*1,000		4,00	2,00		1,000	8,00			
	SOMMANO...	m²					8,00	38,59	308,72	0,165
13 / 55 3.2.4 03.02.04	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 SpCat 1 - Opere Marittime Pali segnaletici per fari ingresso porto: basamento *2,00*2,00*1,000		2,00	2,00		1,000	4,00			
	SOMMANO...	m³					4,00	157,63	630,52	0,337
14 / 2 AP.05	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. SpCat 1 - Opere Marittime Pali segnaletici per fari ingresso porto: armatura *[2*2*10]		40,00				40,00			
	SOMMANO...	kg					40,00	3,45	138,00	0,074
15 / 3 AP.02	Fornitura e posa in opera su palo esistente, previo lo smontaggio e smaltimento degli apparecchi illuminanti se su pali esistenti, di apparecchio decorativo per illuminazione pedon ... nto: 0,10 m2. Peso del proiettore Max: 12,5 Kg. Ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regolad'arte. SpCat 2 - Opere Elettriche nuovi corpi illuminanti banchina molo di ponente su pali esistenti n. 1 e 2 *4,00 nuovi corpi illuminanti banchina molo di ponente su nuovi pali n.3 e 4 *4,00						4,00			
	SOMMANO...	cadauno					4,00			
16 / 42 AP.04	Fornitura e collocazione, previa lo smontaggio e smaltimento di quello esistente, di produttore automatico di ghiaccio a scaglie piatte, produzione giornaliera 3000 kg, 400 v, 7,0 ... tto sarà di non meno di 12 mesi sui pezzi di ricambio e con manodopera per intervento tecnico a carico del committente. SpCat 2 - Opere Elettriche 1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	29'174,45	29'174,45	15,603
	Fornitura e installazione di n.1 cella frigorifera 0°+2° per la conservazione del pesce fresco, realizzata con pannelli sandwich giunto M/F zincopreverniciati bianco RAL 9010, con ... certificazioni in materia di macchine così come impone la Comunità Europea e la dichiarazione di regolare installazione SpCat 2 - Opere Elettriche 1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	13'002,81	13'002,81	6,954
	A R I P O R T A R E								67'134,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								67'134,24	
17 / 44 1.1.5.4) 01.01.05.004	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza SpCat 2 - Opere Elettriche scavo per collegamento elettrico nuovi pali illuminazione molo di ponente *120,00*0,400*0,500 blocco fondazione pali *3,00*1,00*1,000*1,000									
				120,00	0,400	0,500	24,00			
			3,00	1,00	1,000	1,000	3,00			
	SOMMANO...	m³					27,00	37,72	1'018,44	0,545
18 / 45 1.2.4 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spi ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato SpCat 2 - Opere Elettriche scavo per collegamento elettrico nuovi pali illuminazione molo di ponente *120,00*0,400*0,500									
				120,00	0,400	0,500	24,00			
	SOMMANO...	m³					24,00	4,83	115,92	0,062
19 / 46 3.8.5 03.08.05	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamen ... itivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura. - per opere in elevazione con C16/20 SpCat 2 - Opere Elettriche scavo per collegamento elettrico nuovi pali illuminazione molo di ponente *120,00*0,400*0,150									
				120,00	0,400	0,150	7,20			
	SOMMANO...	m³					7,20	166,80	1'200,96	0,642
20 / 47 18.1.3.1) 18.01.03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm SpCat 2 - Opere Elettriche per nuovi pali di illuminazione *2,00 lungo la linea *4,00									
							2,00 4,00			
	SOMMANO...	cad					6,00	135,92	815,52	0,436
21 / 48 6.4.2.1) 06.04.02.001	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN) SpCat 2 - Opere Elettriche per i pozzetti a servizio dei pali di illuminazione *2,00 per i pozzetti sulla linea *[2*3]									
			6,00				2,00 6,00			
	SOMMANO...	kg					8,00	5,64	45,12	0,024
22 / 49 AP.08	Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto e compreso a parte, di palo rastremato a stelo diritto modello PRS 0134RAL o equivalente, ricavato,									
	A R I P O R T A R E								70'330,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								70'330,20	
23 / 50 26.2.6 26.02.06	mediante proc ... testa di 90 mm cpn spessore di 4mm, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Opere Elettriche pali d'illuminazione pubblica *3,00						3,00			
	SOMMANO...	cadauno					3,00	1'097,36	3'292,08	1,761
	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... o alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SpCat 2 - Opere Elettriche 2,00						2,00			
24 / 51 AP.07	SOMMANO...	cad					2,00	56,60	113,20	0,061
	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, c ... giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte; diametro pari a 160 mm SpCat 2 - Opere Elettriche per tratto con due tubazioni *120,00			120,00			120,00			
	SOMMANO...	m					120,00	12,75	1'530,00	0,818
25 / 52 14.3.17.4) 14.03.17.004	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm² SpCat 2 - Opere Elettriche per pali illuminazione *2,00*120,00		2,00	120,00			240,00			
	SOMMANO...	m					240,00	3,32	796,80	0,426
	Fornitura e posa in opera di palo segnaletico ingresso porto in polietilene di oclore rosso SpCat 2 - Opere Elettriche 2,00						2,00			
26 / 59 AP.09	SOMMANO...	cadauno					2,00	6'535,55	13'071,10	6,990
	Svellimento palo segnaletico esistente in materiale ferroso e trasporto rifiuto compresi oneri scarica SpCat 2 - Opere Elettriche 2,00						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1'304,52	2'609,04	1,395
28 / 1 12.6.3 12.06.03	Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata costituito da pannelli di laminato decorativo ad alta pressione per uso esterno, di spessore nominale 8 mm autoportante. S ... rio per dare il sistema di controparete in sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico prospetto est *0,30*3,600 0,20*3,600 4,90*[(3,60+4,05)/2] prospetto ovest *0,60*4,050 0,30*3,050			0,30 0,20 4,90 0,60 0,30		3,600 3,600 3,825 4,050 3,050	1,08 0,72 18,74 2,43 0,92			
	A R I P O R T A R E						23,89		91'742,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						23,89		91'742,42	
	19,75*3,000 19,75*0,600 2,00*0,60*3,350 2,00*5,90*[(,6+,5)/2] 2,00*0,90*3,200 2,00*0,60*3,200 2,00*0,20*3,200 0,20*3,350 0,20*5,900 prospetto nord (appendice tettoia) *4,30*[(0,3+,9)/2] prospetto nord *8,75*4,050			19,75 19,75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,20 0,20 4,30 8,75			3,000 0,600 3,350 0,550 3,200 3,200 3,200 3,350 1,18 0,600 4,050	59,25 11,85 4,02 6,49 5,76 3,84 1,28 0,67 1,18 2,58 35,44		
	SOMMANO...	m²					156,25	226,44	35'381,25	18,922
29 / 20 8.1.1.3) 08.01.01.003	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polv ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza con argon SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico parete vetrata tettoia *15,10*2,300 " " *4,30*2,500 finestre internealte *2,00*2,75*0,600 "" *3,60*0,600 rimozione finestre interne *2,00*0,65*0,500			15,10 4,30 2,00 3,60 2,00			2,300 2,500 0,600 0,600 0,500	34,73 10,75 3,30 2,16 0,65		
	SOMMANO...	m²					51,59	478,47	24'684,27	13,201
30 / 21 21.1.16 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico pannelli di protezione tettoia lato est *15,10*2,300 rimozione finestre interne *2,00*2,75*0,600 rimozione finestre interne *3,60*0,600 rimozione finestre interne *2,00*0,65*0,500			15,10 2,00 3,60 2,00			2,300 0,600 0,600 0,500	34,73 3,30 2,16 0,65		
	SOMMANO...	m²					40,84	16,09	657,12	0,351
31 / 22 21.1.23 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico prospetto est *4,90 prospetto ovest *20,35			4,90 20,35			4,90 20,35			
	SOMMANO...	m					25,25	4,34	109,59	0,059
32 / 23 21.1.25 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico a stima *10,00						10,00			
	SOMMANO...	m³					10,00	38,71	387,10	0,207
33 / 24 15.4.11.3) 15.04.11.003	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pez ... nesti di pluviali ecc., ogni altro onere									
	A R I P O R T A R E								152'961,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								152'961,75	
	magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico prospetto est *4,90 prospetto ovest *20,35			4,90 20,35			4,90 20,35			
	SOMMANO...	m					25,25	34,27	865,32	0,463
34 / 25 15.4.13.1) 15.04.13.001	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... ve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 80 mm SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico 6,00			6,00			6,00			
	SOMMANO...	m					6,00	29,58	177,48	0,095
35 / 31 21.1.16 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico portoni di accesso sala aste *2,93*2,640 1,92*2,620 1,94*2,640			2,93 1,92 1,94		2,640 2,620 2,640	7,74 5,03 5,12			
	SOMMANO...	m²					17,89	16,09	287,85	0,154
36 / 32 21.1.17 21.01.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico 19,76*7,630			19,76	7,630		150,77			
	SOMMANO...	m²					150,77	4,83	728,22	0,389
37 / 33 12.3.4 12.03.04	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico 19,76*7,630			19,76	7,630		150,77			
	SOMMANO...	m²					150,77	39,94	6'021,75	3,220
38 / 34 11.1.1 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico 2,90*3,700 7,64*[(1,28+1,73)/2] 1,70*2,500 0,71*2,500 14,70*3,500 3,81*3,500 1,65*3,500 14,61*3,500			2,90 7,64 1,70 0,71 14,70 3,81 1,65 14,61		3,700 1,505 2,500 2,500 3,500 3,500 3,500 3,500	10,73 11,50 4,25 1,78 51,45 13,34 5,78 51,14			
	SOMMANO...	m²					149,97	5,89	883,32	0,472
	A R I P O R T A R E								161'925,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								161'925,69	
39 / 43 21.1.21 21.01.21	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico prospetto est per successivomontaggio parete continua * 4,90*0,300 prospetto ovest *20,35*0,300			4,90 20,35	0,300 0,300		1,47 6,11			
	SOMMANO...	m²					7,58	6,66	50,48	0,027
40 / 56 7.1.1 07.01.01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico 2,00*2,00*2,700 3,00*2,700		2,00	2,00 3,00		2,700 2,700	10,80 8,10			
	SOMMANO...	kg					18,90	4,53	85,62	0,046
41 / 57 7.1.3 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico Vedi voce n° 56 [kg 18.90]						18,90			
	SOMMANO...	kg					18,90	3,02	57,08	0,031
42 / 58 AP.06	Fornitura e posa in opera di portone realizzato in metallo, con lamiera striata e struttura in profili scatolari dimensione minima mm70x90, paraspigoli in metallo, previa la rimozione ... l trattamento anticorrosivo dell'intero infisso ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico 2,00*1,95*2,660 2,95*2,660		2,00	1,95 2,95		2,660 2,660	10,37 7,85			
	SOMMANO...	m2					18,22	235,11	4'283,70	2,291
43 / 4 26.1.29 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente con controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso FASE UNO lungo il molo di ponente *[80+125]*2,000 delimitazione fronte ingresso *21,00*2,000 per realizzazione pali illuminazione ingresso porto * 6,00*2,000			205,00 21,00 6,00		2,000 2,000 2,000	410,00 42,00 12,00			
	SOMMANO...	m²					464,00	13,99	6'491,36	3,472
44 / 5 26.1.42 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra									
	A R I P O R T A R E								172'893,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								172'893,93	
45 / 6 26.1.45.1) 26.01.45.001	due punti di m 20,00. SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso FASE UNO prossimità ciglio di banchina *[2+1/2]*2,500			2,50		2,500	6,25			
	SOMMANO...	cad					6,25	373,87	2'336,69	1,250
45 / 6 26.1.45.1) 26.01.45.001	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto. lunghezza 10 m SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso FASE DUE prossimità ciglio di banchina *2,00			2,00			2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	408,78	817,56	0,437
46 / 7 26.1.45.2) 26.01.45.002	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto. lunghezza 20 m SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso FASE UNO prossimità ciglio di banchina *5,00 FASE DUE prossimità ciglio di banchina *2,00			5,00			5,00			
				2,00			2,00			
	SOMMANO...	cad					7,00	476,46	3'335,22	1,784
47 / 8 26.1.46 26.01.46	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio. SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso si stima la presenza di numero 4 operai *4,00						4,00			
	SOMMANO...	cad					4,00	67,68	270,72	0,145
48 / 9 26.2.7 26.02.07	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni ... ecessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500. SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso FASE UNO *1,00 FASE DUE *1,00						1,00 1,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	73,43	146,86	0,079
49 / 10 26.2.8 26.02.08	Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripr ... so come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso se ne prevedono circa 60 metri *60,00			60,00			60,00			
	SOMMANO...	m					60,00	12,55	753,00	0,403
50 / 11 26.3.1.1) 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60									
	A R I P O R T A R E								180'553,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								180'553,98	
51 / 12 26.3.1.4) 26.03.01.004	SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso pericolo generico *2,00 uscita mezzi pesanti *2,00						2,00 2,00			
	SOMMANO...	cad					4,00	67,20	268,80	0,144
52 / 13 26.3.2.2) 26.03.02.002	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr ... Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso divieto di accesso a persone non autorizzate *1,00 divieto di sosta *2,00						1,00 2,00			
	SOMMANO...	cad					3,00	80,73	242,19	0,130
53 / 14 26.7.1.1) 26.07.01.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso se ne prevede 1 *1,00						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	62,47	62,47	0,033
54 / 15 26.7.1.2) 26.07.01.002	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso si prevedono n.4 operai *1,00						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	390,91	390,91	0,209
55 / 16 26.7.3.1) 26.07.03.001	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa ... e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso si prevedono n.4 operai, per i successivi 3 mesi *[1*3]		3,00				3,00			
	SOMMANO...	cad					3,00	148,89	446,67	0,239
56 / 17 26.7.3.2) 26.07.03.002	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso si prevedono n.4 operai *1,00						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	597,91	597,91	0,320
	A R I P O R T A R E								182'562,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								182'562,93	
57 / 18 26.7.6.1) 26.07.06.001	ogni mese successivo al primo SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso si prevedono n.4 operai, per i successivi 3 mesi *[1*3]		3,00				3,00			
	SOMMANO...	cad					3,00	392,53	1'177,59	0,630
57 / 18 26.7.6.1) 26.07.06.001	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso 1,00						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	228,13	228,13	0,122
58 / 19 26.7.6.2) 26.07.06.002	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... o per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso per i successivi 3 mesi *[1*3]		3,00				3,00			
	SOMMANO...	cad					3,00	12,67	38,01	0,020
59 / 35 26.1.7.2) 26.01.07.002	Approntamento di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato (sistema modulare multidirezionale), compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso per intervento sui prospetti del mercato ittico. *5,10* 1,400*6,000 8,70*1,400*6,000 20,50*1,400*6,000			5,10 8,70 20,50	1,400 1,400 1,400	6,000 6,000 6,000	42,84 73,08 172,20			
	SOMMANO...	m³					288,12	9,76	2'812,05	1,504
60 / 36 26.1.9 26.01.09	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.8, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso 5,10*1,400 8,70*1,400 20,50*1,400			5,10 8,70 20,50	1,400 1,400 1,400		7,14 12,18 28,70			
	SOMMANO...	m2					48,02	3,47	166,63	0,089
	Parziale LAVORI A MISURA euro								186'985,34	100,000
	T O T A L E euro								186'985,34	100,000
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
	A R I P O R T A R E									

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
Vittoria, 24/03/2023	<div><div>Il Tecnico</div><div>Il Responsabile del Procedimento</div><div>VISTO:</div><div></div></div>		
	A RIPORTARE		